

Vattenfall Services Nordic AB - SIKAM

Mobiltelefonanvändande under arbetets genomförande

Instruktion VS-IN-00123

Konfidentialitetsklass : C1 - Public

Utgåva nr 2, giltig fr.o.m. 2024-04-30

Sammanfattning

Instruktionen beskriver VSNs regler för mobiltelefonanvändande under arbetets genomförande.

Innehåll

1	Introduktion	3
1.1	Syfte	3
1.2	Omfattning	3
1.3	Målgrupper.....	3
1.4	Definitioner och förkortningar	3
2	Genomförande	3
3	Kontrollpunkter för intern uppföljning.....	4
4	Referenser.....	4
4.1	SIKAM-referenser	4
4.2	Övriga referenser.....	4
5	Revisionshistorik	4

1 Introduktion

Denna instruktion ingår i Vattenfalls Services Nordics ABs ledningssystem, SIKAM.
Dokumentägare: Törnquist Linda (GS-Q), godkännare av dokument: Svensson Dag (GS).

1.1 Syfte

I flertalet av VSNs verksamheter består genomförande av arbetsuppgifter av allvarliga arbetsmiljörisker, då ser vi att samtidig användning av mobil ökar risken att en allvarlig olycka sker.

Denna instruktion gäller till en början de arbeten där:

- Arbeten med tunga maskiner/truckar förutom då mobilen används vid t ex kommunikation med lyftledare.
- Elarbeten bedömda med allvarliga risker
- Bilkörning, se utdrag ur trafikförordningen

Utdrag ur trafikförordningen:

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen".

1.2 Omfattning

Denna instruktion gäller för all verksamhet inom Vattenfall Services Nordic AB nedan benämnd VSN. Den gäller även för underentreprenörer som arbetar på uppdrag av VSN.

1.3 Målgrupper

Målgrupp	Innebörd
Maskinförare	Förare av maskiner som har en grävande, bärande, lyftande och transporterande funktion.
Tekniker	VSN samt inhyrd personal

1.4 Definitioner och förkortningar

Uttryck / förkortning	Definition
VSN	Vattenfall Services Nordic

2 Genomförande

Mobiltelefonen är en tjänstetelefon och ska användas som en sådan under arbetets genomförande. Riskbedömning/hantering av arbetet ska även inkludera telefonanvändning.

Under arbetets genomförande

- Telefon får användas som kommunikationsutrustning mellan arbetstagarna då detta är nödvändigt. Till exempel kommunikation med lyftledare.
 - Rekommenderar användande av hands-free
- Privat kommunikation (samtal/sociala medier) inte tillåtet.

Undantag (privata nödlägen) beskrivs i samband med riskhantering. *Exempel på privata nödlägen kan vara samtal från skola, partner på BB eller sjuka i hemmet.*

- Se till att maskinen/fordonet är i "Parkerat" läge vid samtal som inte är riktat till arbetets genomförande.
- Att personal inte befinner sig i risk/manöverområdet vid samtal, som inte är riktat till arbetets genomförande.

Efter avbrutet arbete ska ny riskhantering genomföras.

3 Kontrollpunkter för intern uppföljning

Företaget förbehålls också rätten att oanmält kontrollera att dessa regler efterlevs. Linjefeche ansvarar för efterlevnaden av instruktionen inom respektive organisation

4 Referenser

4.1 SIKAM-referenser

Dokument-ID	Titel

4.2 Övriga referenser

Dokument/resurs	Beskrivning

5 Revisionshistorik

Utgåva nr	Ändringar	Godkänd av
2 giltig fr.o.m. 2024-04-30	Inlagd i ny dokumentmall	VD
1 giltig fr.o.m. 2020-05-15	Upprättande av dokument	VD